



Описание на дейности по монтажа	BTU	Тип климатична техника DAIKIN		
		DAIKIN индекс 20-25-35 7 - 8 - 9 - 10 - 12-16 BTU	DAIKIN индекс 50-60 18 - 20 BTU	DAIKIN индекс 71 24 BTU
Доставка на закупената техника до обекта. (валидно за градовете София, Варна, Бургас и Русе)	км	включено в цената	включено в цената	включено в цената
Пробиване на един технологичен отвор в стената за тръбни трасета	бр.	включено в цената	включено в цената	включено в цената
Медни тръби и изолация към тях	л.м.	до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 10 мм	до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 12 мм	до 3 лин. метра - Ф 6 мм/ ф 16 мм
Ел. кабел за комуникация между външно и вътрешно тяло	л.м.	до 4 лин. метра	до 4 лин. метра	до 4 лин. метра
Захранващ ел. кабел за външно тяло (от контакт или разпр. кутия)	л.м.	до 3 лин. метра	до 3 лин. метра	до 3 лин. метра
Извеждаща тръба за конденз	л.м.	до 4 лин. метра	до 4 лин. метра	до 4 лин. метра
PVC кабелен канал 60 x 60	л.м.	до 1 лин. метър	до 1 лин. метър	до 1 лин. метър
Стойки за закрепване на външно тяло	бр.	комплект	комплект	комплект
Крепежи и консумативи	бр.	комплект	комплект	комплект
Вакумиране на климатична система	к-кт	включено в цената	включено в цената	включено в цената
Тест и въвеждане в експлоатация	к-кт	включено в цената	включено в цената	включено в цената
Прибиране на кашони и монтажни отпадъци без строителни м-ли	к-кт	включено в цената	включено в цената	включено в цената
Цена с вкл. ДДС	eur/лв	195/381.39	215/420.50	245/479.18
Онлайн контролер	*	Опция - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет		
Цена за монтаж с вкл. ДДС	eur/лв	55/107.57		
Описание на допълнителните материали и услуги	BTU	Тип климатична техника DAIKIN		
		DAIKIN индекс 20-25-35 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14-16 BTU	DAIKIN индекс 50-60 18 - 20 BTU	DAIKIN индекс 71 24 BTU
Допълнителен тръбен път за 1 линеен метър	eur/лв	30/58,67	40/78,23	45/88,01
Допълнителен ел. кабел	eur/лв	7/13,69	7/13,69	7/13,69
Демонтаж на сплит система на бр.	eur/лв	55/107,57	65/127,13	75/146,69
PVC тръба за конденз на л.м.	eur/лв	5/9,78	5/9,78	5/9,78
Вкопаване в тухла на л.м.	eur/лв	21/41,07	21/41,07	21/41,07
Вкопаване в бетон на л.м.	eur/лв	30/58,67	30/58,67	30/58,67
Вкопаване в замазка на л.м.	eur/лв	16/31,29	16/31,29	16/31,29
PVC кабелен канал 60 x 60 на л.м.	eur/лв	12,60/24,64	12,60/24,64	12,60/24,64
PVC кабелен канал 16 x 16 на л.м.	eur/лв	7,50/14,67	7,50/14,67	7,50/14,67
Пробиване на технологичен отвор за тръбен път след вторият на брой	eur/лв	18/35,20	18/35,20	18/35,20
Тампони комплект	eur/лв	26/50,85	26/50,85	26/50,85
Демонтаж на стъклопакет /без гаранция/ PVC Кондензна вана за отводняване с до 3 л.м. PVC тръба	eur/лв	21-40/41,07-78,23	21-40/41,07-78,23	21-40/41,07-78,23
Кондензна вана за отводняване с ел. нагревател до 5	eur/лв	50/97,79	55/107,57	60/117,35
Скеле до 6 м. при възможност за монтаж	eur/лв	100/195,58	110/215,14	110/215,14
Монтаж с използване на висока стълба >3м	eur/лв	95/185,80	95/185,80	95/185,80
Монтаж с използване на висока стълба >3м	eur/лв	36/70,41	36/70,41	36/70,41
Транспорт извън рамките на града - цена на км. / изчислява се в двете посоки/	eur/лв	0,49/0,96	0,49/0,96	0,49/0,96
Качване на техника след втори жилищен етаж - цена за етаж на брой кашон	eur/лв	5/9,78	5/9,78	5/9,78
Доплащане за монтаж 2-ри етап или всеки следващ (сплит)	eur/лв	36/70,41	36/70,41	36/70,41
Продухване с азот на 1бр тръбно трасе до 5 л.м	eur/лв	32/62,59	32/62,59	32/62,59
Оглед за сплит/мулти	eur/лв	20/39,12	20/39,12	20/39,12
Монтаж при наличие на тръбно трасе и стойка /без азотна проба/	eur/лв	125/244,48	130/254,26	140/273,82
Монтаж при наличие на тръбно трасе без стойка /без азотна проба/	eur/лв	135/264,04	140/273,82	155/303,15

*Цени в лева с вкл. ДДС/Цени в eur с вкл. ДДС*1.95583